

ГК "Свифт"
Тел.: +7 (499) 390-01-24
<http://www.prestizhstroy.ru>

Расценки на фасадные работы

Наименование	Ед. изм.	Стоимость с материалами, руб.	Стоимость без материалов, руб.
Устройство и ремонт штукатурных фасадов			
Косметический ремонт штукатурного фасада. Состав работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской	КВ.М	1300	1050
Средний ремонт штукатурного фасада Состав работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской	КВ.М	1550	1300
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) Состав работ: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской	КВ.М	1900	1600
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) Состав работ: установка строительных лесов, отбивка старой штукатурки, оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской	КВ.М	2599	2101
Устройство штукатурного фасада при новом строительстве Состав работ: установка строительных лесов, крепление штукатурной стальной сетки, оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, оштукатуривание стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской	КВ.М	2700	2050

Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия (без стоимости утеплителя) (Фасадные системы зданий с тонким штукатурным слоем "Бауколор" и т. п.) Состав работ: установка строительных лесов, промывка поверхности фасада, крепление плитного утеплителя на клей и дюбеля, устройство клеевого слоя за 2 раза с армированием сеткой из стекловолокна, нанесение цветной декоративной штукатурки	кв.м	3000	1210
Устройство вентилируемого фасада (сухая технология)			
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами. Состав работ: установка строительных лесов, устройство каркаса из оцинкованной стали, крепление плитного утеплителя с монтажом ветрозащитной пленки, установка фасадных фиброцементных плит.	кв.м	5500	2050
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм. Состав работ: установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, установка керамогранитной плитки	кв.м	4750	1900
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями. Состав работ: установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подконструкции, монтаж утеплителя , изготовление и установка композитных фасадных панелей	кв.м	7900	2150
Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по металлическому каркасу (с устройством строительных лесов)	кв.м	1350	630
Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой)	кв.м	2900	1190
Герметизация межпанельных швов в блочных домах			
Герметизация швов без вскрытия	п.м	180	125
Дополнительные расходы при фасадных работах			
Увеличение стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) фасадов	%	0	< до 30
Устройство на фасадах окрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали 0.55 мм	п.м	490	275
Монтаж парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм	п.м	950	176

Устройство подоконных отливов из оцинкованной стали 0.55 мм	п.м	461	174
Установка фасадных декоративных элементов из пенополистирола (карнизов, тяг, наличников и др.)	кв.м	4650	1480
Получение колористического паспорта на фасадные работы	ед.	до 80 000	-
Оформление ордера на производство фасадных работ	ед.	до 100 000	-

Для формирования окончательных цен на работы необходимо вызвать специалистов нашей компании для обследования фасада и составления сметы.

Тел. +7 (499) 390-01-24.