

Расценки на ремонт и монтаж мягкой плоской рулонной кровли

Кровля плоская мягкая рулонная наплавляемая ремонт

Наименование	Ед. изм.	Стоимость с материалами, руб.	Стоимость без материалов, руб.
Ремонт кровли в 1 слой, включая вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%) (Локальная гарантия на работы)	кв.м	от 750	от 350
Ремонт кровли в 2 слоя, включая вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%)		от 1100	от 530
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полный демонтаж старого кровельного ковра толщ. до 50 мм и ремонт стяжки отдельными местами (до 20%)	кв.м	от 1900	от 560
Устройство двухслойного гидроизоляционного покрытия на парапетах и примыканиях высотой до 600 мм	кв.м	от 710	от 480

Дополнительные работы

Монтаж водоприемных воронок 100 мм с обогревом	п.м	6400	1700
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах	п.м	от 670	от 250
Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	п.м	от 750	от 470

Устройство новой плоской мягкой рулонной наплавляемой кровли

Наименование	Ед. изм.	Стоимость с материалами	Стоимость без материалов
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию	кв.м	от 720	от 420
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм	кв.м	от 1450	от 700
Устройство нового покрытия из наплавляемой кровли в 2 слоя по минплите общей толщиной 150 мм с пароизоляцией	кв.м	от 900	от 560
Монтаж новой кровли с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 150 мм по пароизоляции и 2-х слойной наплавляемой гидроизоляцией	кв.м	от 2500	от 900
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм по уклонам из керамзита средней толщиной 100 мм с утеплением минплитой толщиной 150 мм и пароизоляцией	кв.м	от 3800	от 1100

Цены на ремонт существующей плоской (мягкой) кровли из ПВХ мембран

Ремонт плоской рулонной мембранной мягкой кровли

Наименование	Ед. изм.	Стоимость с материалами	Стоимость без материалов
--------------	----------	-------------------------	--------------------------

Ремонт существующей плоской кровли с заменой старого покрытия кровельного ковра (поврежденные места, воздушные пузыри, отслоения), монтажом армированной полимерной ТПО (ПВХ)-мембраны толщиной 1,2 мм	кв.м	от 1550	от 520
Ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, монтажом полимерной мембраны Резитрикс (механическая система)	кв.м	от 5700	от 590
Устройство плоской (мягкой) мембранной кровли при новом строительстве			
Кровля плоская мягкая рулонная мембранная монтаж новой			
Наименование	Ед. изм.	Стоимость с материалами	Стоимость без материалов
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию (механическая система)	кв.м	от 1900	от 650
Устройство кровельного ковра из ТПО/ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением кровельными минераловатными плитами общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляции, по основанию из профнастила	кв.м	от 1950	от 700
Устройство нового кровельного пирога из ТПО/ПВХ-мембраны, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, разуклонки из керамзита, утеплением минплитой толщиной 150 мм и пароизоляцией	кв.м	от 6000	от 1550
Прайс-лист на устройство зеленой крыши по бетонному основанию			
Кровля зеленая, эксплуатируемая			
Наименование	Ед. изм.	Стоимость с материалами	Стоимость без материалов
Устройство разуклонки профилированным утеплителем средней толщиной 45 мм по бетонной плите перекрытия	кв.м	от 550	от 330
Монтаж мембранной гидроизоляции Кровлелон-Е 1,5 тип-А на горизонтальном участке	кв.м	от 950	от 460
Монтаж защитного слоя из Геотекстиль плотностью 500 г/кв.м или аналога	кв.м	от 190	от 55
Монтаж водонакопительного слоя Planter Life или аналог	кв.м	от 360	от 60
Монтаж фильтрующего слоя Геотекстиль 500 г/кв.м или аналог	кв.м	от 110	от 50
Монтаж субстрата (торфяная смесь) толщ. 100 мм, с учетом последующей усадки до 70 мм. Вес 1 кв.м = 150 кг (100% насыщение влагой)	кв.м	от 750	от 450
Посадка флоры (седум, камнеломка и т.п.) 3 шт /1 кв.м	кв.м	от 470	от 70
Газонная трава рулонная (толщина субстрата уменьшается на толщину рулона газонной травы)/аналог семена	кв.м	от 470	от 70
Дополнительные работы			
Наименование	Ед. Изм.	Стоимость с материалами	Стоимость без материалов
Кровля плоская мягкая рулонная наплавляемая			
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора	кв.м	от 1225	от 650

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщ. 50-70 мм по уклонам из керамзита по основанию	кв.м	от 1850	от 830
Устройство сложных узлов примыканий на плоской кровле	кв.м	договорная	договорная
Монтаж краевой планки с нанесением полиуританового герметика SELENA Titan 2000	п.м.	от 210	от 140

Для формирования окончательных цен на работы необходимо вызвать специалистов компании для обследования кровли и составления сметы.

Тел. +7 (499) 390-01-24.